

TARIFS 2020

PRESTATIONS DE BASE ET DIVERSE

		Diamètre	Unité	Prix HT	TVA 20%	Prix TTC
Pose compteur						
1	Pose d'un compteur de classe C multiposition y compris fourniture et pose des pièces avant (lyre, coude au quart et robinet équerre 1/4 de tour, raccords) et après compteur (robinet avec clapet anti retour à 2 bouchons et système de purge intégrée, raccords)	15mm	Forfait	112,83	22,57	135,40
		20mm	Forfait	146,68	29,34	176,02
		25mm	Forfait	236,95	47,39	284,34
		30mm	Forfait	265,16	53,03	318,19
		40mm	Forfait	355,43	71,09	426,51
		> 40mm, incendie, industriel		sur devis uniquement		
Adaptation pour pose de compteur d'arrosage						
2	Adaptation de l'installation existante domestique pour la pose d'un compteur tel que défini au prix n°1	15mm	Forfait	33,85	6,77	40,62
Remise en conformité du système de comptage suite à infraction						
3	Remise en conformité de l'installation existante suite à infraction de l'abonné			sur devis uniquement		
Dépose de compteur						
4	Dépose d'un compteur et fermeture du branchement		Forfait	33,85	6,77	40,62
Pose et Dépose Compteur de Chantier						
5	Fourniture, pose et dépose d'un compteur de chantier de classe C sur branchement définitif	15mm	Forfait	146,68	29,34	176,02
		20mm	Forfait	180,53	36,11	216,64
		25mm	Forfait	282,08	56,42	338,50
		30mm	Forfait	310,29	62,06	372,35
		40mm	Forfait	406,20	81,24	487,44
		> 40mm		sur devis uniquement		
	Fourniture, pose et dépose d'un compteur de chantier de classe C avec création puis suppression d'un branchement provisoire			sur devis uniquement		
Contrôle de compteur						
6	Vérification d'un compteur de diamètre 15 ou 20 mm avec un compteur pilote ou une jauge calibrée		Forfait	101,55	20,31	121,86
	Vérification d'un compteur quelque soit le diamètre sur banc d'essais agréé SIM y compris dépose, repose, frais d'envoi			sur devis uniquement		

		Diamètre	Unité	Prix HT	TVA 20%	Prix TTC
Fermeture et réouverture de branchement						
7	Fermeture et réouverture du robinet sous bouche à clé	 	Forfait	28,21	5,64	33,85
Fermeture ou ouverture de branchement						
8	Fermeture du robinet sous bouche à clé	 	Forfait	16,93	3,39	20,31
Déplacement de compteur et modification de branchement ou modification de compteur						
9	Déplacement jusqu'à 2 mètres du système de comptage et modification du branchement ou modification du compteur y compris toutes sujétions de dépose, terrassement, remblaiement, pièces et raccords.	 	 	sur devis uniquement		
Création de Branchement						
10	Création d'un branchement neuf d'eau d'une longueur de 5 ml maximum sans système de comptage y compris terrassement, tri et emport des déblais en décharge agréée, fourniture et pose dans un fourreau bleu d'une canalisation bande bleue en PEHD 100 SDR 11 à 25 bars ou avec barrière interne à base de PVDF, lit de pose, remblai en GNT 0/31,50mm, grillage avertisseur bleu, fourniture et pose du dispositif de prise en charge (collier et robinet de prise en charge, bouche à clé, percement de la conduite, raccords sur robinet de prise, joints), découpage de la chaussée, réfection à l'identique du revêtement en place.	19/25mm	Forfait	1523,26	304,65	1827,91
		24,8/32mm	Forfait	1636,09	327,22	1963,31
		31/40mm	Forfait	1805,34	361,07	2166,41
		supérieur à 31/40mm	 	sur devis uniquement		
Le ml supplémentaire de branchement						
11	Plus value au prix 10 au delà de 5 ml, par ml supplémentaire selon les mêmes conditions de pose	25mm	ml	112,83	22,57	135,40
		32mm	ml	124,12	24,82	148,94
		40mm	ml	135,40	27,08	162,48
		> 40mm	 	sur devis uniquement		
Main d'œuvre						
12	Chef d'équipe		h	36,11	7,22	43,33
	Ouvrier d'exécution		h	32,72	6,54	39,27
	Plus value pour travail de nuit (21h-6h), samedi, dimanche et jour férié		%	+100%		
Terrassement						
13	Ouverture de tranchée comprenant les démarches administratives, la signalisation au droit du chantier, la démolition de chaussée, l'extraction des déblais et leur chargement, toutes sujétions pour petits épaissements d'eau et perte de temps pour longements et croisements de canalisations		m³	31,59	6,32	37,91
Brise Roche Hydraulique						
14	Plus value aux prix 10 et 13 pour terrassement en terrain rocheux nécessitant l'emploi d'un Brise Roche Hydraulique		ml	39,49	7,90	47,39
Blindage						
15	Blindage de la fouille par panneau		ml	39,49	7,90	47,39
Evacuation des déblais						
16	Evacuation des déblais en décharge agréée (foisonnement : 30 % pour la terre, 50 % pour le terrain dur/rocher/maçonnerie)		m³	28,21	5,64	33,85
Remblaiement						
17	Fourniture et mise en œuvre de grave non traitée 0/31,5		m³	33,85	6,77	40,62
Découpe de chaussée						
18	Découpe franche et géométrique des bords de chaussée ou de trottoir		m³	2,26	0,45	2,71

		Unité	Prix HT	TVA 20%	Prix TTC
Réfection de revêtement					
19	Chaussée en enrobés à chaud	m ²	30,47	6,09	36,56
	Trottoir en enrobés, résines, enrobés coloré, pavé ou autres	m ²	45,13	9,03	54,16
Signalisation					
20	Mise en place de feux de signalisation autonomes assurant le maintien du trafic conformément à la permission de voirie	24h	78,98	15,80	94,78
	Mise en place de barrière mobile, connectable, 1,5 m x 1,0 m	ml/j	11,28	2,26	13,54
	Mise en place de séparateurs DBA	ml/j	16,93	3,39	20,31
Matériel					
21	Véhicule léger	1/2j	29,34	5,87	35,20
	Mini-pelle	1/2j	203,10	40,62	243,72
	Fourgon ou camion 3,5t	1/2j	33,85	6,77	40,62
Coupure d'eau					
22	Frais couvrant les moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation d'une coupure d'eau	X	sur devis uniquement		
Frais de gestion					
23	Frais couvrant les frais administratifs liés à l'exécution des travaux en régie	%	5,00		
Contrôle de forage, puits ou dispositif de récupération d'eau de pluie					
24	Ce contrôle comporte les frais de déplacement et la rédaction, l'édition et la transmission du rapport	Forfait	78,98	15,80	94,78
	Visite de contrôle suite à demande de mise en conformité	Forfait	45,13	9,03	54,16
Relève de compteur					
25	Ce tarif s'applique pour une relève manuelle d'un compteur, sur rendez-vous et en cas d'infraction	Forfait	28,21	5,64	33,85
Individualisation des contrats de fourniture d'eau					
50 premiers logements					
26	Contrôle du dossier technique	compteur	16,93	3,39	20,31
	Visite de contrôle, de plombage et de mise en route des compteurs	compteur	95,91	19,18	115,09
51 ^{ième} logements et suivants					
	Contrôle du dossier technique	compteur	5,64	1,13	6,77
	Visite de contrôle, de plombage et de mise en route des compteurs	compteur	95,91	19,18	115,09
Contrôle de poteau d'incendie public					
27	Ce contrôle comporte les frais de déplacement, l'essai débit/pression, le volume d'eau, l'édition et la transmission du procès verbal. La régie ne peut pas réaliser de mesures de poteaux en simultané.	poteau	169,25	33,85	203,10